

Показатель	Бикрост ХКП+ТПП	Гидроизоляционная мембрана BAUDER Thermofol U12
Вес рабочего слоя (средний показатель)	8,3 кг/м ² (верх - 4,7 кг, низ - 3,6 кг)	1,4 кг/м ²
Горючесть/распространение	Г4/РП4	Г2/РП2
Стойкость к ультрафиолету	слабая	стойкая
Стойкость к механическим повреждениям	не стойкая	стойкая
Стойкость к температурным изменениям	слабо стойкий	стойкая
Прочность шва	прочный	высоко прочный
Площадь рулона	10-15 м ²	30 м ²
Подверженность гниению	подвержен	не подвержен
Стойкость к прорастанию корней	зависит от армирования	стойкая
Средний срок службы	3-8 лет	Не менее 30 лет
Огнестойкость при эксплуатации	поддерживает горение	затухает
Вторичное использование после демонтажа	нет	да
Экологическая безопасность	безопасен	безопасен
Средняя скорость монтажа в смену	200-250 м²/смена	800 м²/смена
Оборудование	Газовое	Электрическое
Выполнение работ при низких температурах	Нет	Да

Основные используемые материалы	Бикрост ХКП+ТПП	Гидроизоляционная мембрана BAUDER Thermofol U12
Цена защитного гидроизоляционного слоя, розница	150 руб./м ² (2 слоя)	296 руб./м ²
Необходимое количество основных слоев	не менее 2	1

Средняя стоимость готового кровельного решения с использованием теплоизоляции ПЕНОПЛЭКС® (на м²) без учета примыканий:		
Гидроизоляция	битумно – полимерная 150 руб.	Thermofol U12 296 руб.
Геотекстиль	-	15 руб.
Теплоизоляция	450 руб. (минеральная вата 150 мм)	450 руб. (минеральная вата 150 мм)
Пароизоляция	18 руб.	18 руб.
Праймер	40 руб.	-
Механический крепеж для ПВХ мембраны	-	32 руб. (FASTFIX)
Механический крепеж для теплоизоляции	27 руб. (4,5 руб. × 6 шт.)	13,5 руб. (4,5 руб. × 3 шт.)
Стоимость работ по монтажу (за 1 м ² от 1 000 м ²)	215 руб.(2слоя)	115 руб.
Итого стоимость материалов	190 руб.	343 руб.
Итого стоимость кровли с работами по монтажу	405 руб.	458 руб.
Итого с теплоизоляцией	900 руб.	939,5 руб.